

广西艺术学校《长堽分校区线路更换改造》项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西艺术学校

(单位盖章)

造价咨询人：广州市建友必达建设管理股份有限公司

(单位盖章)

2025年07月01日

广西艺术学校《长堦分校区线路更换改造》项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广西艺术学校
(单位盖章)

造价咨询人： 广州市建友必达建设管
理股份有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年07月01日

复 核 时 间： 2025年07月01日

总 说 明

工程名称：广西艺术学校《长堙分校线路更换改造》项目

第1页 共1页

一、工程概况

建设地点：南宁市区内。

二、编制范围

本次上控价包括建筑装饰装修工程、水电安装工程等施工内容。

三、编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)广西壮族自治区实施细则；
- (3) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013)；
- (4) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版)；
- (5) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》；
- (6) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
- (7) 2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；
- (8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
- (9) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)；
- (10) 《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》(桂造价[2016]7号)；
- (11) 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；
- (12) 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)；
- (13) 自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)；
- (14) 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)；
- (15) 桂建标桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；

四、材料价格按照《南宁建设工程造价信息》2025年第5期刊，没有信息价部分参照市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西艺术学校《长堽分校区线路更换改造》项目

第1页 共1页

[illegible]

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西艺术学校《长堙校区线路更换改造》项目第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
分部分项工程							
		B4 电气设备安装工程					
1	030411004001	阳工铜芯线红黄蓝绿 150mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-分支主线	m	400.00			
2	030411004002	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-分支主线-食堂	m	120.00			
3	030411004003	阳工铜芯线红黄蓝绿 10mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-分支主线-小卖部	m	200.00			
4	030411004004	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-分支主线-排练场-画室	m	520.00			
5	030411004005	阳工铜芯线红黄蓝绿 25mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-分支主线-学生宿舍	m	420.00			
6	030411001001	阳工铜芯线红黄蓝绿 10mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-分支主线-学生宿舍	m	4600.00			
7	030411001002	阳工铜芯线红黄蓝绿 16mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-教学楼	m	390.00			
8	030411001003	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-教学楼	m	420.00			
9	030411001004	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm² 1. 敷设方式：明线 2. 地点：主电房-校办公室	m	640.00			
10	03B001	电工胶布 1. 规格型号：70*24mm	卷	100			
11	03B002	雄塑线槽100 1. 规格型号：100	m	600.00			
12	03B003	雄塑线槽60 1. 规格型号：22*59	m	600.00			
13	03B004	雄塑50线管	米	150			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西艺术学校《长堽分校线路更换改造》项目第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格型号: 50					
14	03B005	配电箱100*80 1. 规格型号: 100*80	个	1			
15	03B006	配电箱80*60 1. 规格型号: 80*60	个	1			
16	03B007	德力西三相四线断路器630 1. 规格型号: 630A	个	1			
17	03B008	德力西三相四线断路器315 1. 规格型号: 315A	个	3			
18	03B009	小型断路器	个	30			
19	03B010	拆电表及安装	项	1			
20	03B011	配电箱安装	项	1			
21	03B012	机房接线人工费	项	1			
22	03B013	三脚架	套	20			
23	03B014	电线拆除及安装	项	1			
24	03B015	工程车	天	8			
25	03B016	18钢排钉	盒	40			
26	03B017	辅助材料	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
单价措施项目							
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西艺术学校《长堽分校区线路更换改造》项目

第3页 共3页

[illegible]

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西艺术学校《长堙分校线路更换改造》项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
3	橡胶板 2mm	m²		
4	破布	kg		
5	沥青绝缘漆	kg		
6	国V汽油 92#	kg		
7	硬酯酸 一级	kg		
8	电缆吊挂 3×50	套		
9	电缆吊挂 3×100	套		
10	尼龙扎带(综合)	个		
11	标志牌 塑料扁形	个		
12	其他材料费	元		
13	其他材料费	元		
14	雄塑线槽100 主材费	元		
15	雄塑线槽60 主材费	元		
16	18钢排钉	盒		
17	拆电表及安装	项		
18	德力西三相四线断路器315	个		
19	德力西三相四线断路器630	个		
20	电工胶布	卷		
21	电线拆除及安装	项		
22	辅助材料	项		
23	工程车	天		
24	机房接线人工费	项		
25	配电箱100*80	个		
26	配电箱80*60	个		
27	配电箱安装	项		
28	三脚架	套		
29	小型断路器	个		
30	雄塑50线管	米		
31	阳工铜芯线红黄蓝绿 10mm²	m		
32	阳工铜芯线红黄蓝绿 10mm²	m		
33	阳工铜芯线红黄蓝绿 150mm²	m		
34	阳工铜芯线红黄蓝绿 16mm²	m		
35	阳工铜芯线红黄蓝绿 25mm²	m		
36	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm²	m		
37	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm²	m		
38	阳工铜芯线红黄蓝绿 35mm²	m		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西艺术学校《长堽分校线路更换改造》项目

第2页 共2页

[illegible]

表-24